

CONCEPTOS

UDS.

ACCESO Y ENTRADA

Suministro y fabricación de:

Rampa de acceso para minusválidos existente, sanear y enmoquetar.	1
Muro de entrada, recepción. 760x60x400h cm. Fabricación de muro autoportante de DM cerrado a dos caras. Acabado en pintura plástica mate color a definir.	1
Letras corpóreas formando título de exposición, grosor de 5 cm. (8 letras) y subtítulo de 1 cm. (29 letras) acabado en esmalte blanco, Medidas totales 328x60 cm.	1
Mostrador de recepción fabricado en DM pintado y tablero rechapado en madera natural barnizada, incluye baldas interiores, urna de vidrio, puertas y cajón según diseño.	1
Muro embocadura ingreso al claustro. Puerta S. Valero. 550x70x650h cm. Fabricación de muro autoportante de DM cerrado a una cara, con estructura interior de DM. Acabado en pintura plástica mate color a definir. Incluye cuña para alojar gráfica.	1
Letras corpóreas formando título de exposición, grosor de 5 cm. (8 letras) y subtítulo de 1 cm. (29 letras) acabado en esmalte blanco, Medidas totales 375x65 cm.	1
Rampa en la zona de ingreso al claustro salvando un escalón de 14 cm.	1
Muro con caja de luz en el interior del paso al claustro. 325x30x350h cm. Fabricación de muro autoportante en DM a dos caras compuesto de una base de 180 cm. de altura y una caja de luz de 170 cm. de altura. Iluminación led y frente de metacrilato opal.	1
Cortina de paso con anclaje superior. 220x200h cm.	1

SALA A y B

Sala cerrada completamente con techo y tres pasos de puerta. Fabricación de muros perimetrales en DM con estructura de aglomerado y techo con estructura reforzada. Acabado en pintura plástica. Medidas 2900x435x360h cm.	1
Alquiler de carril de iluminación tipo Erco de 3 metros con alimentador.	12
Cortina 200x210h cm.	3

SALA A:

Vitrina A1. Peana de DM pintado y urna de vidrio 4+4. Cuña de cartela. Medidas 108x74x90h+142h cm.	1
Base A2. Peana de DM pintado y cuña de cartela. Medidas 94x104x60h cm.	1

Vitrinas A-5/6 y A-7/8. Columna de DM con vitrina empotrada, iluminación interior led. Cuña de cartela. Medidas 50x30x400h cm. 2

SALA B:

Climatización de la zona B. Se incluye bomba de condensados, amortiguadores, juntas, parte proporcional de líneas eléctricas y frigoríficas aisladas, conexión eléctrico y de frigorífico, tubería de PVC conexionada hasta la bajante más próxima, carga adicional de gas refrigerante, material auxiliar de montaje, programación, medios de elevación, puesta en marcha y pruebas. 1

Alquiler de vitrina tipo mesa para libros y documentos, con iluminación interior, acabada en chapa de haya barnizada. Medidas 160x80x90h cm. 12

Camas y soportes para libros. 40

Vitrinas B-37/38. Columna de DM con vitrina empotrada, iluminación interior led. Doble cuña de cartela. Medidas 100x57x400h cm. 1

BOTICA

Recreación de botica según diseño en DM pintado y madera natural teñida, incluye muros, techo, baldas, hornacina mostrador y puerta. Medidas aprox. 540x400x370h cm. 1

Vitrinas empotradas 60x20x80h cm. con iluminación interior. 2

Peana para escultura en DM pintado. Medidas 70x52x80h cm. 1

Alquiler de carril de iluminación tipo Erco de 3 metros con alimentador. 2

LÍNEA DE VIDA

Muro en DM a una cara según diseño con caja de luz empotrada. Acabado en pintura plástica. Medidas 220x50x300h cm. 3

SALA E: DOMÉNIKOS

Rampa de acceso para salvar escalón de entrada. 1

Muro autoportante fabricado en DM pintado con cajeadado frontal cerrado con vidrio 4+4, incluye iluminación led interior. Medidas 400x90x250h y cajeadado de 330x140 cm. 1

Unidad de control climático para interior del muro con eliminación de condensados sin generar agua. Se incluyen amortiguadores, juntas, parte proporcional de líneas eléctricas y frigoríficas aisladas, conexión eléctrico y de frigorífico, carga adicional de gas refrigerante, material auxiliar de montaje, programación, medios de elevación, puesta en marcha y pruebas. 1

SALA F: CERVANTES SOLDADO/LEPANTO

ENTRADA:

Soporte para artillería en la entrada a a sala. Módulo soporte y trasera fabricado en DM con estructura interior reforzada, suficiente para soportar piezas de gran peso, incluye zócalo de base. Todo acabado en pintura plástica. Medidas 200x140x400h cm. 1

Soporte para artillería en la entrada a a sala. Módulo soporte y trasera fabricado en DM con estructura interior suficiente para soportar piezas de gran peso, incluye zócalo de base. Todo acabado en pintura plástica. Medidas 240x140x400h cm. 1

Peanas en DM pintado para piezas. 90x40x40h cm. aprox. 2

Balda con urna para proyectiles. 70x35x50h cm. 1

Soportes y anclajes especiales para cañones. 3

SALA BANDERAS:

Vitrina corrida inclinada para banderas. Fabricada en DM pintado, con iluminación led interior, tapa de vidrio 4+4 y ajustada in situ a la bancada existente. Medidas 1400x223x250h cm. 1

Vitrina para piezas F 12. Base, trasera y copete fabricado en DM pintado, con iluminación led interior, tapa de vidrio 4+4 y ajustada in situ a la bancada existente. Incluye cuña de cartela. Medidas 99x65x300h cm. 1

Vitrina para piezas F 38. Base, trasera y copete fabricado en DM pintado, con iluminación led interior, tapa de vidrio 4+4 y ajustada in situ a la bancada existente. Incluye cuña de cartela. Medidas 140x99x300h cm. 1

Vitrina para piezas F 28. Base, trasera y copete fabricado en DM pintado, con iluminación led interior, tapa de vidrio 4+4 y ajustada in situ a la bancada existente. Incluye cuña de cartela. Medidas 90x99x300h cm. 1

Módulo soporte para piezas F 15. Fabricada en DM pintado y ajustado in situ a la bancada existente. Incluye cuña de cartela. Medidas 150x80x300h cm. 1

Vitrina para piezas F 4,5,6,7 y 8. Base, trasera y copete fabricado en DM pintado, con iluminación led interior, tapa de vidrio 4+4 y ajustada in situ a la bancada existente. Incluye cuña de cartela. Medidas 99x50x300h cm. 1

Módulo soporte para piezas F 25,26 y 27. Fabricada en DM pintado y ajustado in situ a la bancada existente. Incluye cuña de cartela. Medidas 160x85x300h cm. 1

Soportes para piezas en varilla de acero, etc, ajustes in situ. 12

SALA FRÁGUA:

Muro perimetral a una cara en DM a 360 cm. de altura. Acabado en pintura plástica. MI.	50
Zócalo corrido de base y separación, 100x40h cm. Acabado en pintura plástica. MI.	50
Vitrina para piezas F 9 y 19. Fabricada en DM pintado, base, trasera y copete, con iluminación led interior, frente y laterales en vidrio 4+4. Medidas 50x50x210h cm.	1
Vitrina para piezas F 18. Fabricada en DM pintado, base, trasera y copete, con iluminación led interior, frente y laterales en vidrio 4+4. Medidas 100x50x210h cm.	1
Vitrina para piezas F 48 y 49. Fabricada en DM pintado, base, trasera y copete, con iluminación led interior, frente y laterales en vidrio 4+4.. Medidas 50x50x210h cm.	1
Vitrina para espadas y dagas. Fabricada en DM pintado, base, trasera y copete, con iluminación led interior, frente y laterales en vidrio 4+4. Medidas 200x50x210h cm.	1
Vitrina para piezas F 54 y 55 ánforas. Fabricada en DM pintado, base, trasera, baldas y copete, con iluminación led interior, frente y laterales en vidrio 4+4. Medidas 107x60x210h cm.	2
Vitrina para armas de fuego y polvorera. Fabricada en DM pintado, base, trasera y copete, con iluminación led interior, frente y laterales en vidrio 4+4. Medidas 220x50x210h cm.	2
Vitrina maquetas. Base y copete en DM pintado y cierre de vidrio 4+4. Medidas 800x150x255h cm. SIN ILUMINACIÓN INTERIOR	1
Brazos de separación para el montaje de carriles desde el perímetro.	12
Alquiler de carril de iluminación tipo Erco de 3 metros con alimentador.	4
Soportes para piezas en varilla de acero, etc, ajustes in situ.	20

SALA G: VIDA COTIDIANA

Muro perimetral a una cara en DM a 360 cm. de altura cajeando el retablo existente. Acabado en pintura plástica. MI.	21
Zócalo corrido de base y separación, 100x40h cm. Acabado en pintura plástica. MI.	21
Tarima central de DM pintado. Medidas 220x360x20h cm.	1
Peanas en DM pintado para piezas. 120x60x60h cm. aprox.	3
Brazos de separación para el montaje de carriles desde el perímetro.	15
Alquiler de carril de iluminación tipo Erco de 3 metros con alimentador.	6
Vitrina con urna para piezas pequeñas. Medida 150x50x90h cm.	2

SALA H: EL GABINETE DEL ESCRITOR

Muro perimetral a una cara en DM a 360 cm. de altura. Acabado en pintura plástica. MI.	9,5
Tarima central de DM pintado. Medidas 272x393x10h cm.	1
Muro bajo de cerramiento en DM pintado y tablero rechapado en madera natural barnizada. Incluye 4 cuñas de cartela. Medidas 227x125x92h cm.	1
Vitrina para piezas pequeñas. Fabricada en DM pintado, con iluminación led interior, urna de vidrio 4+4. Medidas 125x60x205h cm.	2
Peanas en DM pintado para piezas. 120x60x60h cm. aprox.	1
Brazos soporte carril	9
Alquiler de carril de iluminación tipo Erco de 3 metros con alimentador.	3

SALA I: FRANK FRANKEN EL JOVEN

Fabricación de muro autoportante de DM en ángulo, con cajeadado para alojar obras, iluminación en el interior del cajeadado. Acabado en pintura plástica mate color a definir. Medidas 1040x60x470h cm.	1
Plano inclinado para recibir gráfica. Medidas 100x30x400h cm.	1

SALA J: FIELES A SAN ELOY

Rampa de acceso para salvar escalón de entrada.	1
Vitrina de Encabezamiento. Base y copete en en DM pintado, con iluminación led en copete superior, urna de vidrio 4+4. Incluye peana interior. Medidas 145x72x306h cm.	1
Vitrina piezas J-9,12,13,14,15,10. Base y copete en en DM pintado, con iluminación led en copete superior, urna de vidrio 4+4. Incluye tres cuñas de cartela. Medidas 350x74x301h cm.	1
Vitrina piezas J-3,2,4 y J-8,11,1. Base y copete en en DM pintado, con iluminación led en copete superior, urna de vidrio 4+4. Incluye tres cuñas de cartela. Medidas 266x74x301h cm.	2
Vitrina piezas J-16,17,18,19. Base y copete en en DM pintado, con iluminación led en copete superior, urna de vidrio 4+4. Incluye cuña de cartela. Medidas 120x74x301h cm.	1
Soportes para piezas en varilla de acero, etc, ajustes in situ.	10

SALA K: EN OLOR DE SANTIDAD

Rampa de acceso para salvar escalón de entrada.	1
---	---

Vitrina, Virgen abridera. Fabricada en DM pintado, con iluminación en copete superior y urna de vidrio 4+4. Incluye cuña para cartela. Medidas 104x50x215h cm.	1
Vitrinas laterales. Fabricada en DM pintado, con iluminación en copete superior y urna de vidrio 4+4. Incluye cuña para cartela. Medidas 64x64x215h cm.	2
Peanas en DM pintado para piezas. 60x60x20h cm. aprox.	3
Muro bajo de cerramiento en DM pintado y tablero rechapado en madera natural barnizada. Incluye 4 cuñas de cartela. Medidas 550x10x92h cm.	1

SALA L: INTERCESORES

Módulo soporte y trasera fabricado en DM con estructura interior suficiente para soportar piezas de gran peso, incluye zócalo de base. Todo acabado en pintura plástica. Medidas 260x120x420h cm.	7
Módulo soporte y trasera para "Virgen con el Niño" fabricado en DM , incluye zócalo de base. Todo acabado en pintura plástica. Medidas 260x120x310h cm.	1
Vitrina "Virgen con el niño". Fabricada en DM pintado, con iluminación en copete superior y urna de vidrio 4+4. Incluye cuña para cartela. Medidas 90x60x270h cm.	1
Peanas de apoyo para retablo y Calvario. 182x20x100h cm. aprox.	2
Alquiler de carril de iluminación tipo Erco de 2 metros con alimentador.	10
Brazos soporte carril	20
Muro en chaflán fabricado en DM con base zócalo. Iluminación con tira de led en el zócalo y punto de señalética. Todo acabado en pintura plástica. Medidas 1020x150x470h cm.	1
Peanas para esculturas en DM pintado. Medidas 65x65x100h cm.	4

SALA M: CORO

Tarima de base para el catafalco, fabricado en DM pintado. Medidas 400x250x16h cm.	1
Vitrinas murales para objetos litúrgicos, base, trasera y copete en DM pintado y frente y laterales de vidrio 4+4, iluminación led en copete superior. Medidas 250x92x220h cm.	2
Cuñas interiores de vitrina para cartelas en DM pintado. Medidas 20x20x14h cm.	6

SALA M: MEMENTO

Módulo soporte y trasera fabricado en DM con estructura interior suficiente para soportar piezas de gran peso, incluye zócalo de base. Todo acabado en pintura plástica. Medidas 200x160x420h cm.	2
---	---

Tarima de base y peana para el YACENTE fabricado en DM pintado. Urna de vidrio 4+4. Medidas 440x290x60h cm. Urna de 220x70x100h cm. 1

PENTECOSTÉS 1. Módulo soporte y trasera fabricado en DM con estructura interior suficiente para soportar piezas de gran peso, incluye zócalo de base. Todo acabado en pintura plástica. Medidas 250x160x470h cm. 1

PENTECOSTÉS 2. Módulo soporte y trasera fabricado en DM con estructura interior suficiente para soportar piezas de gran peso, incluye zócalo de base. Todo acabado en pintura plástica. Medidas 400x160x470h cm. 1

Alquiler de carril de iluminación tipo Erco de 2 metros con alimentador. 5

Brazos soporte carril 10

SEÑALIZADORES DE SALA

Módulo señalizador autoportante fabricado en DM pintado. Medidas 55x20x170h cm. 14

INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN

Instalación necesaria para la conexión de todos los módulos con iluminación, carriles, vitrinas, etc. Incluye pequeño material de montaje. 1

Cuadro eléctrico para protección de líneas de alimentación. 2

Iluminación general, colocación y orientación de focos. Iluminador y ayudante de iluminación, 3 jornadas de trabajo. 1

Alquiler de focos puntuales regulables para carril. 60

Alquiler de bañadores de pared regulables. 60

ALARMAS

Suministro de sistema de alarma para vitrinas compuesto de central sonora y sensores magnéticos. 3

GRÁFICA

Suministro de paneles de texto para señalizadores de sala, línea de vida, muros de acceso, etc. impresión directa sobre fórex. M2 30

Suministro de cartelas para piezas, impresión directa sobre fórex. Medidas aprox. 16x12 cm. 200

Suministro de vinilo de corte. M2 20

Montaje de toda la gráfica. 1

COORDINACIÓN GENERAL

Coordinación y dirección de la producción, visitas técnicas y reuniones en Sigüenza y dirección del montaje en sala durante la duración del mismo. 1

TRANSPORTE Y MONTAJE

Transporte desde talleres de todos los elementos de nueva producción. Incluye cargas y descargas. 1

Montaje en sala de todos los elementos de nueva producción. Incluye herramientas y medios auxiliares necesarios para el montaje. Dietas y desplazamientos. 1

Montaje de obras llevado a cabo por personal especializado. Incluye medios auxiliares y materiales necesarios para el montaje de piezas. 6 técnicos durante 10 jornadas. 1

Alquiler de datalogger para control ambiental en el interior de vitrinas. 6

Materiales de conservación auxiliares. 1

MANTENIMIENTO

Mantenimiento de la exposición hasta el mes de octubre, incluye la sustitución de lámparas o focos, reparación de desperfectos y subsanación de incidencias relativas a elementos de la museografía. 1

DESMONTAJE GENERAL

Desmontaje de piezas llevado a cabo por personal especializado. 6 técnicos durante 7 jornadas. Incluye herramientas y medios auxiliares necesarios para el montaje. Dietas y desplazamientos. 1

Desmontaje y retirada de toda la museografía. 1

Transportes de retirada de todos los materiales. Incluye todas las cargas y descargas. 1